

**HEIMDAL – FAGERVIKA – ORKANGER – STJØRDAL - OPPDAL
HEMNE: Levering på forespørsel**
STANDARD BETONG MED STANDARD SEMENT, konsistens 0-200mm, Priser pr m³ eks mva

Fasthets-/bestandighetsklasser	B20 M90	B30 M90	B30 M60	B35 M60	B35 M45	B45 M40
DØNN SOLID Tilslagets Dmax 22mm	1705	1810	1845	1915	1990	2120

EVENTUELLE TILLEGG, Priser eks mva

Tillegg for D.max 16mm	pr m ³	60	Alle varer er ikke tilgjengelig på alle avdelingene. Alle varianter kan ikke benyttes til alle typer betong. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
Tillegg for D.max 8mm (finsats)	pr m ³	175	
Steinreduksjon R25 (ca 25%)	pr m ³	60	
Steinreduksjon R50 (ca 50%)	pr m ³	120	
Synkmål 201-240 mm	pr m ³	50	
SKB utbredelse 650mm	pr m ³	100	
Landbruksbetong (B35 M45 med 4% silica)	pr m ³	84	
MF-betong (betong med krav til frostbestandighet)	pr m ³	55	
Varmbetong over 20 grader	pr m ³	95	
Vintertillegg i perioden 1.oktober – 30.april	pr m ³	75	
Miljøhåndteringsgebyr	pr m ³	69	
Gebyr når kunden selv henter betong	pr lass	100	

ANDRE FUNKSJONSTILPASSEDE BETONGER – for mer info se www.betongost.no/betongprodukter
Ta kontakt for mer informasjon og pris
DØNN ARMERT GARASJEGULV

Tilpasset fritt flytende garasjegulv beregnet for personbil, tykkelse min. 10cm. Tilsatt stålfiber for normale belastninger

DØNN ARMERT BOLIGGULV

Tilpasset fritt flytende boliggulv, gulvtykkelse min. 10cm. Tilsatt stålfiber for normale belastninger

DØNN ARMERT VEGG

Ikke momentbelastet vegg (f.eks Brannvegg). Tilsatt stålfiber for normale belastninger

DØNN ARMERT RINGMUR

Tilpasset ringmur til bolig/garasje etc. med høyde 60-90cm, minimum tykkelse 20cm. Tilsatt stålfiber for armering ved normale belastninger.

DØNN FUGEFRIT

Konsept som tillater støp av store gulvareal uten behov for fuger. Gulvtykkelse min 12 cm.

DØNN LAVKARBON

 Lavvarmebetong – Miljøvennlig betong med mindre CO₂-avtrykk og lavere herdevarme.

DØNN SELVUTTØRKENDE

Muliggjør tidlig legging av fliser, belegget etc.

DØNN SVINNREDUSERT

Volumstabil betong som reduserer risiko for riss og oppsprekking.

DØNN LANDBRUK

Betong som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep fra husdyrgjødsel.

Prisjustering som følge av økte kostnader må påregnes.

All betong leveres iht. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforenings "Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser".

Ved feilbestilling belastes både betong og transport som for vanlig levering. Det samme gjelder dersom det er andre årsaker på byggeplass (bl.a. uframkommelig veg) som gjør at betongen ikke kan leveres.

Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betong.

Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti.

Ordinær ekspedisjonstid bestillinger: Mandag – fredag: kl 0700 - 1500.

Bestillingstid vil variere fra fabrikk til fabrikk, avhengig av årstid og marked. Ta derfor kontakt i god tid.

En bestilling ansees som gyldig etter å ha blitt bekreftet fra aktuell fabrikk.

Avbestilling av betong eller utsettelse av allerede meldt oppstart, må meddeles snarest mulig og senest 3 timer (innenfor ekspedisjonstiden) før avtalt leveringstidspunkt. Dersom dette ikke overholdes belastes kunden for tapt fortjeneste og påløpte kostnader.

TRANSPORT, priser pr m³ eks mva (beregnes for min 6 m³ pr lass)

KM	Pris	KM	Pris	KM	Pris	KM	Pris
1	187	11	222	21	292	31	362
2	187	12	229	22	299	32	369
3	187	13	236	23	306	33	376
4	187	14	243	24	313	34	383
5	187	15	250	25	320	35	390
6	187	16	257	26	327	36	397
7	194	17	264	27	334	37	404
8	201	18	271	28	341	38	411
9	208	19	278	29	348	39	418
10	215	20	285	30	355	40	425

Over 40 km beregnes tillegg kr 8,00 pr km.
Bompenger: Miljøpakken Trondheim: Kr 125 pr lass.
Eventuelle andre vei- og bomavgifter, samt fergekostnader, blir viderefakturert kunden.

Transport blir belastet for minimum 6 m³ pr lass også om det av myndighetene er lagt begrensninger på tonnasje på adkomstvei.

Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen kjører seg fast må redningsbil og andre kostnader dekkes av kunden.

MERYTELSER, priser eks mva

Pris

Levering med transportbånd: Rigg, nedrigg og vask inkl. i pris. Belastes minimum 6 m ³ pr lass, pr m ³	280
Levering med hydraulisk teleskoprenne: Rigg, nedrigg og vask inkl. i pris. Belastes minimum 6 m ³ pr lass, pr m ³	215
Tømmetid, belastes pr påbegynt kvarter: Fri tømmetid 5 min. pr m ³ , min. 30 min. pr lass. Ekstra tømmetid pr påbegynt kvarter: Ved tømmetid over 60 min. pr lass faktureres tømmetid fra ankomst.	325
Miljøgebyr ved retur av betong: Ved retur av inntil 0,5 m ³ belastes ikke miljøgebyr. Ved retur av 0,6–3 m ³ belastes pr lass: Ved retur av mer enn 3 m ³ belastes pr lass:	2500 5000
Overtid fabrikk og bil: Levering etter kl 1600 belastes med overtidstillegg for alt mannskap på fabrikk/bil. Overtid beregnes til fabrikk/bil er ferdig vasket. <u>For levering direkte etter normal ekspedisjonstid:</u> Overtid kl 1600-2100: Tillegg pr time pr person Overtid kl 2100-0700 & helg: Tillegg pr time pr pers	700 1400

Vi er totalleverandør av betong, transport og pumpejenester. Se egen prisliste for betongpumping.

Se også viktig info om fremkommelighet og sikkerhet: <https://betongost.no/leveringsmetoder/fremkommelighet-og-sikkerhet/>

Fabrikker

Betong Øst – Heimdal	Heggstadmyra 6	7080 Heimdal	815 11 302	heimdal@betongost.no
Betong Øst – Fagervika	Bynesveien 34b	7018 Trondheim	815 11 302	fagervika@betongost.no
Betong Øst – Orkanger	Furumoen 25	7300 Orkanger	815 11 302	orkanger@betongost.no
Betong Øst – Stjørdal	Stormyrvegen 191	7517 Hell	815 11 302	stjordal@betongost.no
Betong Øst – Hemne	Gjengstøveien 29	7206 Hellandsjøen	815 11 302	hemne@betongost.no
Betong Øst – Oppdal	Dovrevegen 477	7340 Oppdal	724 21 266	oppdal@betongost.no

Kontor og regnskap

Betong Øst AS Trøndelag	Heggstadmyra 6	7080 Heimdal	815 11 302	trondelag@betongost.no
Betong Øst AS (regnskap)	Postboks 1223	2206 Kongsvinger	62 888 111	post@betongost.no

